# SICTEU DE MUSSIDAN

# Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

# Exercice 2015

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

# *Table des matières*


1. Caractérisation technique du service ..... 3
   1.1. Présentation du territoire desservi ..... 3
   1.2. Mode de gestion du service ..... 3
   1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) ..... 4
   1.4. Nombre d'abonnés ..... 4
   1.5. Volumes facturés ..... 5
   1.6. Détail des imports et exports d'effluents ..... 6
   1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) ..... 6
   1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert ..... 7
   1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées ..... 8
   1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0) ..... 10
      1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration ..... 10
      1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration ..... 10
2. Tarification de l'assainissement et recettes du service ..... 11
   2.1. Modalités de tarification ..... 11
   2.2. Facture d'assainissement type (D204.0) ..... 13
   2.3. Recettes ..... 15
3. Indicateurs de performance ..... 16
   3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) ..... 16
   3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux ..... 16
   3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) ..... 18
   3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) ..... 18
   3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) ..... 19
   3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) ..... 19
4. Financement des investissements ..... 21
   4.1. Montants financiers ..... 21
   4.2. Etat de la dette du service ..... 21
   4.3. Amortissements ..... 21
   4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux ..... 21
   4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice ..... 21
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ..... 22
   5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) ..... 22
   5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) ..... 22
6. Tableau récapitulatif des indicateurs ..... 23

# 1. Caractérisation technique du service

## 1.1. Présentation du territoire desservi



Le service est géré au niveau ☐ **communal**
☑ **intercommunal**

- Nom de la collectivité : SICTEU DE MUSSIDAN
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
- Compétences liées au service :

| | | Oui | Non |
|---|---|---|---|
| | Collecte | ☑ | ☐ |
| | Transport | ☑ | ☐ |
| | Dépollution | ☑ | ☐ |
| | Contrôle de raccordement | ☐ | ☐ |
| | Elimination des boues produites | ☐ | ☐ |
| Et à la demande des propriétaires : | Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement | ☐ | ☐ |
| | Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses | ☐ | ☐ |

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : MUSSIDAN, SAINT-FRONT-DE-PRADOUX, SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN
- Existence d'une CCSPL ☐ Oui ☑ Non
- Existence d'un zonage ☐ Oui, date d'approbation* : …….. ☐ Non
- Existence d'un règlement de service ☐ Oui, date d'approbation* : …….. ☐ Non

## 1.2. Mode de gestion du service



Le service est exploité en ☐ **régie**
☐ **régie avec prestataire de service**
☐ **régie intéressée**
☐ **gérance**
☑ **délégation de service public : affermage**
☐ **délégation de service public : concession**

* Approbation en assemblée délibérante

*Nature du contrat :*

- Nom du prestataire :
- Date de début de contrat :
- Date de fin de contrat initial :
- Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 30/06/2021
- Nombre d'avenants et nature des avenants :
- Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe)

### *1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)*

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.
Le service public d'assainissement collectif dessert 4 433 habitants au 31/12/2015 (4 277 au 31/12/2014).

### *1.4. Nombre d'abonnés*



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 2 438 abonnés au 31/12/2015 (2 457 au 31/12/2014).

La répartition des abonnés par commune est la suivante

| Commune | Nombre total d'abonnés 31/12/2014 | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2015 | Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/2015 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2015 | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSSIDAN | | | | | |
| SAINT-FRONT-DE-PRADOUX | | | | | |
| SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN | | | | | |
| **Total** | **2 457** | | | **2 438** | **-0,8%** |

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 2 438.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 46,53 abonnés/km) au 31/12/2015. (46,96 abonnés/km au 31/12/2014).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,82 habitants/abonné au 31/12/2015. (1,74 habitants/abonné au 31/12/2014).




## *1.5. Volumes facturés*

| | Volumes facturés durant l'exercice 2014 en m³ | Volumes facturés durant l'exercice 2015 en m³ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Abonnés domestiques (1) | | | |
| Abonnés non domestiques | | | |
| **Total des volumes facturés aux abonnés** | **200 481** | **188 070** | **-6,2%** |

**(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.**




## 1.6. Détail des imports et exports d'effluents

| Volumes exportés vers… | Volumes exportés durant l'exercice 2014 en m³ | Volumes exportés durant l'exercice 2015 en m³ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Total des volumes exportés** | | | |
| **Volumes importés depuis…** | **Volumes importés durant l'exercice 2014 en m³** | **Volumes importés durant l'exercice 2015 en m³** | **Variation en %** |
| | | | |
| | | | |
| **Total des volumes importés** | | | |

## 1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 0 au 31/12/2015 (0 au 31/12/2014).

## *1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert*

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 12,73 km de réseau unitaire hors branchements,
- 32,51 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,
- 0.99 km de linéaire de réseau séparatif EP hors refoulement,
- 7.06 km de linéaire de refoulement

soit un linéaire de collecte total de 53.29 km (52,32 km au 31/12/2014).

_____ ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

| Type d'équipement (cf. annexe) | Localisation | Volume éventuel de stockage |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## *1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées*

Le service gère 2 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

---

**STEU N°1** : Station d'épuration du SITEU de MUSSIDAN
Code Sandre de la station : ____

| **Caractéristiques générales** | |
|---|---|
| Filière de traitement (cf. annexe) | ____ |
| Date de mise en service | ____ |
| Commune d'implantation | ____ |
| Lieu-dit | |
| Capacité nominale STEU en EH (1) | ____ |
| Nombre d'abonnés raccordés | |
| Nombre d'habitants raccordés | |
| Débit de référence journalier admissible en $m^3/j$ | |

| **Prescriptions de rejet** | | | |
|---|---|---|---|
| Soumise à | ☐ Autorisation en date du ...<br>☐ Déclaration en date du ... | | |
| Milieu récepteur du rejet | Type de milieu récepteur ____<br>Nom du milieu récepteur ____ | | |
| Polluant autorisé | Concentration au point de rejet (mg/l) | et / ou | Rendement (%) |
| $DBO_5$ | | ☐ et ☐ ou | |
| DCO | | ☐ et ☐ ou | |
| MES | | ☐ et ☐ ou | |
| NGL | | ☐ et ☐ ou | |
| NTK | | ☐ et ☐ ou | |
| pH | | ☐ et ☐ ou | |
| $NH_4^+$ | | ☐ et ☐ ou | |
| Pt | | ☐ et ☐ ou | |

**Charges rejetées par l'ouvrage**

| Date du bilan 24h | Conformité (Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $DBO_5$ | | DCO | | MES | | NGL | | Pt | |
| | | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique**
**(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)**

**STEU N°2** : Station d'épuration de LONGAS SICTEU de MUSSIDAN
Code Sandre de la station : 0524299v002

| **Caractéristiques générales** | |
|---|---|
| Filière de traitement (cf. annexe) | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Date de mise en service | 31/08/2004 |
| Commune d'implantation | SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN (24462) |
| Lieu-dit | |
| Capacité nominale STEU en EH (1) | 6000 |
| Nombre d'abonnés raccordés | 2438 |
| Nombre d'habitants raccordés | 4433 |
| Débit de référence journalier admissible en $m^3/j$ | |

| **Prescriptions de rejet** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Soumise à | ☐ Autorisation en date du ...<br>☐ Déclaration en date du ... | | | |
| Milieu récepteur du rejet | Type de milieu récepteur | Eau douce de surface | | |
| | Nom du milieu récepteur | Isle | | |
| Polluant autorisé | Concentration au point de rejet (mg/l) | et / ou | | Rendement (%) |
| $DBO_5$ | 25 | ☐ et | ☒ ou | |
| DCO | 125 | ☐ et | ☒ ou | |
| MES | 35 | ☐ et | ☒ ou | |
| NGL | 15 | ☐ et | ☒ ou | |
| NTK | | ☐ et | ☒ ou | |
| pH | | ☐ et | ☒ ou | |
| $NH_4^+$ | | ☐ et | ☒ ou | |
| Pt | 2 | ☐ et | ☒ ou | |

**Charges rejetées par l'ouvrage**

| Date du bilan 24h | Conformité (Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $DBO_5$ | | DCO | | MES | | NGL | | Pt | |
| | | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % |
| 25/03/2015 | Oui | 3 | 98.8 | 46 | 92.2 | 4 | 98.4 | 3.74 | 94.9 | 0.50 | 94.2 |
| 08/06/2015 | Oui | 3 | 99.1 | 30 | 97.4 | 2 | 99.7 | 2.69 | 97.6 | 0.9 | 94.7 |
| 08/09/2015 | Oui | 3 | 99.0 | 30 | 97.0 | 3 | 99.4 | 2.93 | 93.6 | 0.5 | 96.1 |
| 26/11/2015 | Oui | 3 | 99.5 | 30 | 97.2 | 4 | 99.2 | 2.91 | 96.0 | 0.50 | 90.8 |

## *1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)*

### *1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration*

| Boues **produites** entre le 1er janvier et le 31 décembre | **Exercice 2014 en tMS** | **Exercice 2015 en tMS** |
|---|---|---|
| Station d'épuration du SITEU de MUSSIDAN (Code Sandre : ____) | | |
| Station d'épuration de LONGAS SICTEU de MUSSIDAN (Code Sandre : 0524299v002) | 64.3 | 66.7 |
| **Total des boues produites** | | **66.7** |

### *1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration*

| Boues **évacuées** entre le 1er janvier et le 31 décembre | **Exercice 2014 en tMS** | **Exercice 2015 en tMS** |
|---|---|---|
| Station d'épuration du SITEU de MUSSIDAN (Code Sandre : ____) | 0 | ____ |
| Station d'épuration de LONGAS SICTEU de MUSSIDAN (Code Sandre : 0524299v002) | 64,3 | 66.7 |
| **Total des boues évacuées** | **64,3** | **66.7** |

# 2. Tarification de l’assainissement et recettes du service

## *2.1. Modalités de tarification*



La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2015 et 01/01/2016 sont les suivants :

| | **Au 01/01/2015** | **Au 01/01/2016** |
|---|---|---|
| Frais d’accès au service: | / | / |
| Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)[(1)] | / | 1500.00 |
| Participation aux frais de branchement | / | / |

**(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE)**

| Tarifs | | Au 01/01/2015 | Au 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement [1] | 26,5 € | 49,42 € |
| Part proportionnelle (€ HT/m³) | | | |
| | Prix au m³ de 0 à 120 m³ | 0,69 €/m³ | 0.69 €/m³ |
| | Prix au m³ au-delà de 120 m³ | ____ €/m³ | ____ €/m³ |
| Autre : ..... | | ____ € | ____ € |
| **Part du délégataire** | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement [1] | 23,16 € | 23,13 € |
| Part proportionnelle (€ HT/m³) | | | |
| | Prix au m³ de 0 à 120 m³ | 0,83 €/m³ | 0.85 €/m³ |
| | Prix au m³ au-delà de 120 m³ | ____ €/m³ | ____ €/m³ |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Taxes | | | |
| | Taux de TVA [2] | 10 % | 10 % |
| Redevances | | | |
| | Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau) | 28,2 €/m³ | 28,8 €/m³ |
| | VNF rejet : | ____ €/m³ | ____ €/m³ |
| | Autre : _____ | ____ €/m³ | ____ €/m³ |

**[1] Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.**
**[2] L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.**

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du _18_/05/2015_ effective à compter du _01/07/2015fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.
- Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d'accès au service.
- Délibération du 27/05/2013_ effective à compter du _01/07/2013_ fixant la Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement.
- Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant la participation aux frais de branchement.

## 2.2. *Facture d'assainissement type (D204.0)*

Les tarifs applicables au 01/01/2015 et au 01/01/2016 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 $m^3$/an) sont :

| **Facture type** | **Au 01/01/2015 en €** | **Au 01/01/2016 en €** | **Variation en %** |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe annuelle | 26,50 | 49,42 | 86,5% |
| Part proportionnelle | 82,80 | 82.80 | 0 % |
| Montant HT de la facture de 120 $m^3$ revenant à la collectivité | 109,30 | 132,22 | 21% |
| **Part du délégataire** ***(en cas de délégation de service public)*** | | | |
| Part fixe annuelle | 23,16 | 23,13 | -0,1% |
| Part proportionnelle | 99,60 | 99.6 | 0 % |
| Montant HT de la facture de 120 $m^3$ revenant au délégataire | 122.76 | 122.76 | 0% |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau) | 3 384,00 | 3 456,00 | 2,1% |
| VNF Rejet : | ____ | ____ | ____% |
| Autre : _____ | ____ | ____ | ____% |
| TVA | 361,70 | 371,30 | 2,6% |
| Montant des taxes et redevances pour 120 $m^3$ | ____ | 54,32 | ____% |
| **Total** | **____** | **311,36** | **____%** |
| **Prix TTC au $m^3$** | **2,36** | **2,62** | **11%** |

***ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l'abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.***




Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

| **Commune** | **Prix au 01/01/2015 en €/m³** | **Prix au 01/01/2016 en €/m³** |
|---|---|---|
| MUSSIDAN | 2.395 | 2.620 |
| SAINT-FRONT-DE-PRADOUX | 2.395 | 2.620 |
| SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN | 2.395 | 2.620 |

La facturation est effectuée avec une fréquence :

- □ annuelle
- □ semestrielle
- □ trimestrielle
- □ quadrimestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

## 2.3. Recettes



**Recettes de la collectivité :**

| Type de recette | Exercice 2014 en € | Exercice 2015 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Redevance eaux usées usage domestique | **136 254** | **209 635.02** | |
| *dont abonnements* | | | |
| Redevance eaux usées usage non domestique | | | |
| *dont abonnements* | | | |
| Recette pour boues et effluents importés | | | |
| Régularisations (+/-) | | | |
| Total recettes de facturation | | | |
| Recettes de raccordement | | | |
| Prime de l'Agence de l'Eau | | | |
| Contribution au titre des eaux pluviales | | | |
| Recettes liées aux travaux | | | |
| Contribution exceptionnelle du budget général | | | |
| Autres recettes (préciser) | | | |
| Total autres recettes | | | |
| **Total des recettes** | **136 254** | **209 635.02** | |

**Recettes de l'exploitant (si contrat de délégation) :**

| Type de recette | Exercice 2014 en € | Exercice 2015 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Redevance eaux usées usage domestique | **195 600** | **224 360** | |
| *dont abonnements* | | | |
| Redevance eaux usées usage non domestique | | | |
| *dont abonnements* | | | |
| Recette pour boues et effluents importés | | | |
| Régularisations des ventes d'eau (+/-) | | | |
| Total recettes de facturation | | | |
| Recettes liées aux travaux | **4 970** | **8 160** | |
| Produits accessoires | **1 910** | **4 590** | |
| Total autres recettes | **212 890** | **242 260** | |
| **Total des recettes** | **415 370** | **479 370** | |

# 3. Indicateurs de performance

## *3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)*

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2015, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 100% des 2 438 abonnés potentiels (100% pour 2014).

## *3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)*



L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

**La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).**

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

| | nombre de points | Valeur | points potentiels |
|---|---|---|---|
| **PARTIE A : PLAN DES RESEAUX**<br>(15 points) | | | |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point | Oui | 5 |
| **PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX**<br>(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions *(1)* | Oui | 15 |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux | | Oui | |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 100% | |
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions *(2)* | 100% | 15 |
| **PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX**<br>(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie | 0 à 15 points sous conditions *(3)* | 20% | 0 |
| VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux *(4)* | oui : 10 points<br>non : 0 point | Non | 0 |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Non | 0 |
| **TOTAL (indicateur P202.2B)** | **120** | - | **85** |

*(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*

*(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*

*(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15*

*(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte*

## *3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)*

**(réseau collectant une charge > 2000 EH)**

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

| | **Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2015** | **Conformité exercice 2014 0 ou 100** | **Conformité exercice 2015 0 ou 100** |
|---|---|---|---|
| Station d'épuration du SITEU de MUSSIDAN | ____ | ____ | ____ |
| Station d'épuration de LONGAS SICTEU de MUSSIDAN | 190,9 | 100 | ____ |

Pour l'exercice 2015, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est ____ (100 en 2014).

## *3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)*

**(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)**

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

| | **Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2015** | **Conformité exercice 2014 0 ou 100** | **Conformité exercice 2015 0 ou 100** |
|---|---|---|---|
| Station d'épuration du SITEU de MUSSIDAN | ____ | 0 | ____ |
| Station d'épuration de LONGAS SICTEU de MUSSIDAN | 190,9 | 100 | ____ |

Pour l'exercice 2015, l'indice global de conformité des équipements des STEU est ____ (100 en 2014)

## 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

**(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)**

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

| | **Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2015** | **Conformité exercice 2014 0 ou 100** | **Conformité exercice 2015 0 ou 100** |
|---|---|---|---|
| Station d'épuration du SITEU de MUSSIDAN | ____ | 0 | ____ |
| Station d'épuration de LONGAS SICTEU de MUSSIDAN | 190,9 | 100 | ____ |

Pour l'exercice 2015, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est ____ (100 en 2014).

## 3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :
- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

**Station d'épuration du SITEU de MUSSIDAN :**

| **Filières mises en oeuvre** | | **tMS** |
|---|---|---|
| Valorisation agricole | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Compostage | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Incinération | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Evacuation vers une STEU [1] | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Autre : ... | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| *Tonnage total de matières sèches évacuées conformes* | | ____ |

**[1] L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.**

**Station d'épuration de LONGAS SICTEU de MUSSIDAN :**

| Filières mises en oeuvre | | tMS |
|---|---|---|
| Valorisation agricole | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Compostage | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Incinération | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Evacuation vers une STEU (1) | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Autre : ... | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| *Tonnage total de matières sèches évacuées conformes* | | 66,7 |

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2015, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 2014).

# 4. Financement des investissements

## 4.1. Montants financiers



| | Exercice 2014 | Exercice 2015 |
|---|---|---|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 45 975 | 2 965 |
| Montants des subventions en € | | |
| Montants des contributions du budget général en € | | |

## 4.2. Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :

| | | Exercice 2014 | Exercice 2015 |
|---|---|---|---|
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) | | ____ | ____ |
| Montant remboursé durant l'exercice en € | en capital | | |
| | en intérêts | | |

## 4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2015, la dotation aux amortissements a été de _____ € (_____ € en 2014).

## 4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux



| Projets à l'étude | Montants prévisionnels en € | Montants prévisionnels de l'année précédente en € |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## 4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

| Programmes pluriannuels de travaux adoptés | Année prévisionnelle de réalisation | Montants prévisionnels en € |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# 5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

## *5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)*

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2015, le service a reçu _____ demandes d'abandon de créance et en a accordé _____.
745,28 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,004 €/m$^3$ pour l'année 2015 (0,0053 €/m$^3$ en 2014).

## *5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)*



Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

| **Bénéficiaire** | **Montant en €** |
|---|---|
| | |
| | |

# 6. Tableau récapitulatif des indicateurs

| | | Valeur 2014 | Valeur 2015 |
|---|---|---|---|
| | **Indicateurs descriptifs des services** | | |
| D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif | 4 277 | 4 433 |
| D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées | 0 | 0 |
| D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] | 64,3 | 68 |
| D204.0 | Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] | 2,36 | 2,62 |
| | **Indicateurs de performance** | | |
| P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100% | 100% |
| P202.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points] | 15 | 85 |
| P203.3 | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 100% | ____% |
| P204.3 | Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 100% | ____% |
| P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 100% | ____% |
| P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100% | 100% |
| P207.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³] | 0,0053 | 0,004 |